

Information nach § 19 Abs. 5 VOB/A über eine beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung

Vergabe-Nr.

- 1 **Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle):**
 Auftraggeber:
Name: Gemeinde Wahrenholz
Straße: Hauptstraße 66
PLZ, Ort: 29399 , Wahrenholz
Telefon: 05835/274
Fax: 05835/7118
eMail: gemeinde@wahrenholz.de
Internet: <https://www.wesendorf.de/>
- 2 **Vergabeverfahren:** Beschränkte Ausschreibung.
- 3 **Auftragsgegenstand:**
Erneuerung des Straßenraumes "An der Sägemühle" und Bushaltestelle Wahrenholz-Schule
- 4 **Ort der Ausführung:**
29399 Wahrenholz "An der Sägemühle"
- 5 **Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung:**
Bereich 1 - Straßenbau "An der Sägemühle"
330 m² Betonpflaster aufnehmen
200 m Rasenbord aufnehmen
250 m² Natursteinpflaster in Sandbettung aufnehmen
340 m³ Bodenaushub
610 m² Schottertragschicht 25 cm auf Frostschuttschicht
340 m² Betonpflaster rotbunt verlegen
5 St neue Straßenabläufe setzen mit ca. 20 m Kanal DN 160 PP
830 m² Asphalttragdeckschicht AC16 TD 200 kg/m² einbauen
270 m² Asphaltdeckschicht AC8 D S 100 kg/m² einbauen
120 m² Natursteine verlegen
130 m Tiefbord 10/30 setzen
250 m Beleuchtungskabel verlegen mit Kabelgraben t<30cm
6 St Leuchtenhülsen DN300 PP setzen

Bereich 2 - Haltestellen Wahrenholz Schule Süd mit einem Haltepunkt
20 m Busbordstein setzen
20 m Hochbord setzen
25 m Tiefbord 8/25cm setzen
40 m 1- und 2-zeilige Gosse 16/16/14 cm verlegen
180 m² Schottertragschicht 15 cm oder 25 cm auf Frostschuttschicht einbauen
85 m² Betonrechteckpflaster 20/10/8 cm rot verlegen
8 m² t aktive Betonplatten 30/30/8 cm verlegen
95 m² Asphalttragdeckschicht AC 32 T N 300 kg/m² einbauen
95 m² Asphaltdeckschicht AC 8 D N 100 kg/m² einbauen
1 St. Buswartehallen aufstellen
1 St. Haltestellenmaste aufstellen
37 m Zaun aus Doppelstabmatten aufstellen
35 m Beleuchtungskabel verlegen einschl. Kabelgraben
- 6 **Voraussichtlicher Zeitraum der Ausführung:**
 Fertigstellung der Leistungen bis: 39. KW 2021: Fahrbahn, 50. KW 2021 Bushaltestelle
 Dauer der Leistung: 5 Wochen
ggf. Beginn der Ausführung: 31. KW 2021